

(仮称)勝負平クライנגルテン簡易宿泊施設 建築工事
2工区(北エリアD・E・F棟)

hut建築事務所・柏建築設計事務所 設計共同企業体

工 事 概 要

工 事 箇 所 豊丘村河野 勝負平 2工区

工 事 金 額 _____ (内消費税相当額¥ _____)

(建築工事)

工 事 内 容 【全体概要】
クラインガルテンの新築工事:3棟(2工区:北エリア D・E・F棟)

<u>【建物概要】</u>			
クラインガルテン	構造:	木造	
	建築面積:	59.62	m2
	床面積:	59.62	m2
上記建物に関連する下記工事			
電気設備工事		1.0	式
機械設備工事		1.0	式
外構工事		1.0	式
薪ストーブ工事		1.0	式

(事業費 金 _____ 円)						
(事業価格 金 _____ 円)						
(消費税相当額 _____ 円)						
(種目別内訳)						
	名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
A	直接工事費総括表					
I	建築工事		1	式		
II	電気設備工事		1	式		
III	機械設備工事		1	式		
IV	外構工事		1	式		
V	薪ストーブ工事		1	式		
	A 直接工事費 計					
B	共通費					
	共通仮設費		1	式		
	現場管理費		1	式		
	一般管理費		1	式		
	※契約保証料および住宅瑕疵担保費用を含む					
	B 共通費 計					
	工事価格					
	消費税相当額	10%				
	工 事 費 総 合 計					

(種目別内訳)

総括 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I	北エリア D・E・F棟(2工区) 建築工事(1棟当たり)					
1	直接仮設工事		1.0	式		
2	基礎工事		1.0	式		
3	木工事		1.0	式		
4	屋根・板金工事		1.0	式		
5	外壁工事		1.0	式		
6	左官工事		1.0	式		
7	金属建具工事		1.0	式		
8	木製建具工事		1.0	式		
9	塗装工事		1.0	式		
10	建材・内装工事		1.0	式		
11	雑工事		1.0	式		
	I 直接工事費 計	(1棟当たり)				
		1工区	3	棟		

(種目別内訳)

総括 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
II	北エリア D・E・F棟(2工区) 電気設備工事(1棟当たり)					
1	幹線設備工事		1.0	式		
2	電灯設備工事		1.0	式		
3	コンセント・弱电設備工事		1.0	式		
	A-II 直接工事費 計	(1棟当たり)				
		1工区	3	棟		
III	北エリア D・E・F棟(2工区) 機械設備工事(D棟)					
1	衛生器具設備工事		1.0	式		
2	給水設備工事		1.0	式		
3	排水設備工事		1.0	式		
4	給湯設備工事		1.0	式		
5	ガス設備工事		1.0	式		
6	冷暖房設備工事		1.0	式		
7	換気設備工事		1.0	式		
8	雨水設備工事		1.0	式		
9	浄化槽設備工事		1.0	式		
	機械設備工事(D棟) 計					

(種目別内訳)

総括 3

	名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
Ⅲ	北エリア D・E・F棟(2工区) 機械設備工事(E棟)					
1	衛生器具設備工事		1.00	式		
2	給水設備工事		1	式		
3	排水設備工事		1	式		
4	給湯設備工事		1	式		
5	ガス設備工事		1	式		
6	冷暖房設備工事		1	式		
7	換気設備工事		1	式		
8	雨水設備工事		1	式		
9	浄化槽設備工事		1	式		
	機械設備工事(E棟) 計					
Ⅲ	機械設備工事(F棟)					
1	衛生器具設備工事		1	式		
2	給水設備工事		1	式		
3	排水設備工事		1	式		
4	給湯設備工事		1	式		
5	ガス設備工事		1	式		
6	冷暖房設備工事		1	式		
7	換気設備工事		1	式		
8	雨水設備工事		1	式		
9	浄化槽設備工事		1	式		
	機械設備工事(F棟) 計					
Ⅲ	機械設備工事 計					

(種目別内訳)

総括 4

	名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
IV	北エリア D・E・F棟(2工区) 外構工事					
A	D棟外構工事					
1	舗装工事		1	式		
2	防草シート+砕石工事		1	式		
3	階段 工事		1	式		
	D棟 外構直接工事費 計					
B	E棟外構工事					
1	舗装工事		1	式		
2	防草シート+砕石工事		1	式		
3	階段 工事		1	式		
	E棟 外構直接工事費 計					
C	F棟外構工事					
1	舗装工事		1	式		
2	防草シート+砕石工事		1	式		
3	階段 工事		1	式		
	F棟 外構直接工事費 計					
	IV 直接工事費 計					

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事(2工区:D・E・F棟)						
	1.直接仮設工事						
	遣り方		59.6	m ²			
	墨出し		59.6	m ²			
	外部足場架け払い	W900	71.9	m ²			
	外部足場架け払い	W600	101.6	m ²			
	外部足場養生シート	垂直養生 メッシュシート	173.5	m ²			
	内部足場	脚立足場	59.6	m ²			
	躯体養生費		59.6	m ²			
	仕上養生費		59.6	m ²			
	片付け清掃費		59.6	m ²			
	美装費 ハウスクリーニング		59.6	m ²			
	地盤調査費	5ヶ所	1.0	式			
	1ー小計						
	2.基礎工事						
	(土工事)						
	根伐り	機械	32.9	m3			
	床付け	機械	83.2	m ²			
	埋戻し	発生土 機械	20.1	m3			
	残土処分	場内搬出	12.8	m3			
	碎石地業	再生碎石 RC-40	5.3	m3			
	砂利敷	防湿CON下 t40	1.4	m3			
	防湿シート敷	t0.15	34.8	m ²			
	アンカーボルト	M-12 L=400(埋込250mm以上) 材工共	31.0	ヶ所			
	捨て止め枠	t30	91.1	m			
	捨てコンクリート	t30 Fc18-18-25	0.7	m3			
	基礎コンクリート	Fc21-18-25	3.4	m3			
	立上りコンクリート	Fc21-18-25	4.2	m3			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	防湿コンクリート	t60 Fc21-18-25	2.1	m3			
	犬走土間コンクリート	t100 Fc21-18-25	2.5	m3			
	打設手間 捨てコンクリート	機械	0.7	m3			
	打設手間 基礎コンクリート	機械	3.4	m3			
	打設手間 立上りコンクリート	ポンプ	4.2	m3			
	打設手間 防湿コンクリート	ポンプ	2.1	m3			
	打設手間 犬走土間コンクリート	ポンプ	2.5	m3			
	コンクリート強度温度補正	設計基準強度 S=6	12.9	m3			
	ポンプ車打設		2.0	回			
	ポンプ圧送費		12.9	m3			
	先行モルタル		2.0	回			
	差し筋アンカー	D10	15.5	m			
	基礎天端レリング	t10 W150	37.3	m			
	土間コンクリート均し	木鋸押え	34.8	m ²			
	(型枠工事)						
	普通型枠		49.5	m ²			
	化粧型枠		26.8	m ²			
	運搬費		76.3	m ²			
	(鉄筋工事)						
	異形鉄筋	材工 D13 D10 SD295	760.0	kg			
	ワイヤーメッシュ	6φ 150角	24.8	m ²			
	同上加工・運搬費		760.0	kg			
	2-小計						
	3.木工事						
	(木材)						
	土台・大引き	ヒノキ 一等	0.9	m3			
	梁桁	杉 一等	0.6	m3			
	登り梁	杉 一等 6m	2.1	m3			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	柱	杉 一等	1.0	m3			
	ゴミ栓	ブナ 30φ L150	36.0	本			
	羽柄材	杉 赤松 ヒノキ HW 一等	2.7	m3			
	造作材	杉 上小	0.1	m3			
	外壁羽目板	杉 上小 根羽杉 上小	3.0	m2			
	構造金物	柱頭柱脚金物・登り梁 パネリード他	1.0	式			
	補足材		1.0	式			
	(工賃他)						
	構造材加工費	手加工共	59.6	m2			
	大工工費		60.0	人工			
	釘・金物・接着剤		59.6	m ²			
	運搬材		1.0	式			
	建て方費	クレーン	1.0	式			
	基礎断熱材貼り スタイロフォームAT	エ 接着剤 共	41.1	m ²			
	土台下 気密パッキン	材	39.0	m			
	鋼製束	材	18.0	ヶ所			
	柱脚金物	材	5.0	ヶ所			
	3ー小計						
	4.屋根・板金工事						
	【屋根工事】						
	アスファルトシングル葺き	両妻棟包み共	86.0	m ²			
	下葺材	改質アスファルトルーフィング [※]	86.0	m ²			
	唐草		37.4	m			
	棟換気		7.2	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雪止金具		26.0	ヶ所			
	薪ストーブフラッシング廻り納め		1.0	ヶ所			
	軒樋	タニタ雨樋 スタンダード半丸120φ	8.0	m			
	止まり	タニタ雨樋 スタンダード半丸120φ	4.0	ヶ所			
	集水器	タニタ雨樋 スタンダード半丸120φ×60	2.0	ヶ所			
	豎樋	タニタ雨樋 スタンダード半丸60φ	7.2	m			
	エルボ	タニタ雨樋 スタンダード半丸60φ	4.0	ヶ所			
	荷揚・運搬費		1.0	式			
	【板金工事】						
	外部コーナー 柱カバー	カラー鋼板 t0.35 曲げ加工	2.5	m			
	4－小計						
	5.外壁工事						
	大壁工法専用パネル モエンパネル	t14 縦張り 釘打ち	45.0	m ²			
	同質出隅		5.1	m			
	土台水切り		30.7	m			
	防虫網		30.7	m			
	シーリング工事		96.1	m			
	荷揚げ費		45.0	m ²			
	5－小計						
	6.左官工事						
	軒先土間コンクリート金鋺押え		24.8	m ²			
	内部床 樹脂モルタル塗り	ジョイント亀裂防止処理共	18.0	m ²			
	6－小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7.金属建具工事						
	AW-01		1.0	式			
	AW-02		1.0	式			
	AW-03		1.0	式			
	AW-04		1.0	式			
	AW-05		1.0	式			
	AW-06		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	7－小計						
	8.木製建具工事						
	WD-01		1.0	式			
	WD-02		1.0	式			
	取付施工費		1.0	式			
	8－小計						
	9.塗装工事						
	(外部)						
	大壁工法板間処理		45.0	m ²			
	外壁塗装	可とう形外装薄塗材E 弾性リシン	45.0	m ²			
	杉板面塗装 細物	ノンロット クリア	6.6	m			
	杉板面塗装 平面	ノンロット クリア	26.4	m ²			
	木部塗装 平面	ノンロット クリア	86.4	m ²			
	防塵塗装	ポリッシャー AUコート 東日本塗料	24.8	m ²			
	(内部)						
	壁 WP塗装	屋内用キシラデコール クリア	61.9	m ²			
	木部塗装 細物	屋内用キシラデコール クリア	21.3	m			
	棚 WP塗装	屋内用キシラデコール クリア	6.1	m2			
	WD-01 扉枠 WP塗装		2.3	m ²			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	WD-02 1方たて枠 WP塗装		2.0	m			
	WD-02 扉 EP-SI塗装		1.0	式			
	9-小計						
	10.建材・内装工事						
	(外部材)						
	屋根構造用合板	針葉樹 F4☆ 実ナシ t24 1820*910	52.0	枚			
	野地構造用合板	針葉樹 F4☆ t9 1820*910	52.0	枚			
	耐力壁構造用合板	針葉樹 F4☆ t9 3030*910	26.0	枚			
	(床材)						
	構造用合板	針葉樹 F4☆ 実ナシ t24 1820*910	19.0	枚			
	構造用合板 下張り	ラワン F4☆ t12 1820*910	14.0	枚			
	構造用合板 高床 下張り	針葉樹 F4☆ t24 1820*910	5.0	枚			
	構造用合板 高床蹴込 下張り	針葉樹 F4☆ t9 1820*910	1.0	枚			
	シナ合板 高床蹴込	T2 F4☆ t9 1820*910	1.0	枚			
	薪ストーブ下 ケイカル板 下張り	t10	1.0	枚			
	薪ストーブ下 ケイカル板 下張り	t6	1.0	枚			
	フローリング	アッシュ複合TYPE-C 1212*12*125	6.0	枚			
	(壁材)						
	シナ合板	T2 F4☆ t9 1820*910	38.0	枚			
	シナ合板 サッシ枠	T2 F4☆ t9 1820*910	1.0	枚			
	シナ合板 サッシ枠	T2 F4☆ t4 1820*910	1.0	枚			
	石膏ボード	t12.5 3×8	13.0	枚			
	(天井材)						
	シナ合板 下張り	T2 F4☆ t4 1820*910	23.0	枚			
	シナ合板 上張り	T2 F4☆ t4 1820*910	19.0	枚			
	石膏ボード	t9.5 3×8	3.0	枚			
	薪ストーブ天井開口 ケイカル板	T12 1820*910	1.0	枚			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(断熱材・気密・防水材)						
	基礎	スタイロフォームAT 50*3*6	26.0	枚			
	屋根	ネオマフォーム1種2号C 50*3*6	45.0	枚			
	外壁 高性能グラスウール 24k	t90	7.0	梱包			
	天井・外壁 気密シート	t0.2 ダンタイト21	2.0	本			
	気密テープ	20m 50mm幅	10.0	本			
	防水片面ブチルテープ	20m 75mm幅	5.0	本			
	防水テープ	20m 75mm幅	10.0	本			
	透湿防水シート	タイベックシルバー	2.0	本			
	(棚)						
	棚 シナ ランバーコア	t30 910*1820	4.0	枚			
	棚 シナ ランバーコア	t30 910*2430	1.0	枚			
	木口テープ	シナ 30*50m	1.0	ヶ			
	流し ラワン ランバーコア	t30 910*1820	1.0	枚			
	流し ラワン ランバーコア	t30 910*2430	1.0	枚			
	木口テープ	ラワン 30*50m	1.0	ヶ			
	(内装)						
	洗面・脱 床 フロアタイル	t3 457.2*457.2 田島ルーフィング モルタルライク	6.6	m2			
	壁 クロス貼り	サンケツ AA級	24.9	m2			
	天 クロス貼り	サンケツ AA級	3.4	m2			
	10-小計						
	11.雑工事						
	(金物他)						
	床下点検口	ナカ工業 NHEⅡ-450SPO	1.0	セット			
	寝室 SUSハンガーパイプ	上手工作所 HG002-BR(W900)	1.0	セット			
	洗面脱衣室 物干しハンガーパイプ	上手工作所 HB001-FEBK L(H600×W1880)	1.0	セット			

2工区

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐食鏡	W1700*H500 t5mmミラーマット含む	1.0	セット			
	AW-04 1方SUS見切り枠	W710 t1.6	1.0	ヶ所			
	WD-1 SUS甲丸レール	材工 W1750 溶接固定	1.0	ヶ所			
	塩ビタイルSUS床見切り	材工 W1550 FB-5x15	1.0	ヶ所			
	キッチン棚(一部造作) SUSアングル		4.0	ヶ			
	(カーテンレール)						
	カーテンレール シングル	TOSO シェロライン D9.5 天井付け L2000	7.0	本			
	カーテン	W1800*H2200 アスワン C1416 2倍ヒダ	2.0	窓			
	可動スロープ	W800×D1600×H160	1.0	式			
	11ー小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
II	電気設備工事(2工区:D・E・F棟)						
	1. 幹線設備工事						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-D28mm 2重管 <隠蔽>	22.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-D28mm 2重管 <地中>	26.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	600Vビニル絶縁電線	IV 2sq <コロガシ>	2.0	m			
	600Vビニル絶縁電線	IV 5.5sq <PF・FEP内>	2.0	m			
	600Vビニル絶縁電線	IV 5.5sq <コロガシ>	12.0	m			
	トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 14sq <PF・FEP内>	2.0	m			
	トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 14sq <コロガシ>	11.0	m			
	電 灯 盤		1.0	面			
	端子盤		1.0	面			
	スキリホール	引込開閉器盤込み	1.0	式			
	埋設標識シート 電力・通信・ガス用	150×50 2倍 ポリエチレンクロス	2.0	m			
	接地工事	第D種	1.0	ヶ所			
	消耗雑材料		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	掘削埋戻費		1.0	〃			
	スキリホール建柱費	基礎含む	1.0	〃			
	中電申請手続き費		1.0	式			
	現場雑費		1.0	〃			
	1-小計						
	2. 電灯設備工事						
	スイッチボックス 埋込用	1個用 117×68×44mm	6.0	ヶ			
	スイッチボックス 埋込用	2個用 117×136×44mm	2.0	ヶ			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-2C <天井・ビット>	28.0	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-2C <木造サドル>	86.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-2C <木造サドル>	6.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-3C <天井・ピット>	23.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-3C <木造サドル>	36.0	m			
	ジョイントボックス	大 透明	4.0	ヶ			
	埋込スイッチ 新金属プレート	1P×1	2.0	組			
	埋込スイッチ 新金属プレート	3W×1	1.0	組			
	埋込スイッチ 新金属プレート	1P×1、3W×1	2.0	組			
	埋込スイッチ 新金属プレート	1P×1、3W×3	1.0	組			
	埋込スイッチ 新金属プレート	1P×1、1P(ランプ)×1	1.0	組			支給品
	換気扇スイッチ	24H,強弱	1.0	組			
	照明器具	P1	2.0	台			
	照明器具	BR1	4.0	台			
	照明器具	BR2	3.0	台			
	照明器具	BR3	3.0	台			
	照明器具	DL1	1.0	台			
	照明器具	SP1	4.0	台			
	ライティングダクト		4.0	m			
	フィートインキャップ		2.0	ヶ			
	エンドキャップ		2.0	ヶ			
	消耗雑材料		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	現場雑費		1.0	式			
	2-小計						
	3. コンセント・弱電設備工事						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	179.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	スイッチボックス 埋込用	1個用 117×68×44mm	9.0	ヶ			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スイッチボックス 埋込用	2個用 117×136×44mm	2.0	ヶ			
	アウトレットボックス 埋込用	4角 中浅形 102×44mm	6.0	ヶ			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-3C <PF・FEP内>	179.0	m			
	埋込コンセント 新金属プレート	2P15A(2E)x1	4.0	組			
	埋込コンセント 新金属プレート	2P15A(2E)x2	2.0	組			
	埋込コンセント 新金属プレート	2P15A(E)x2、ETx1	4.0	組			
	埋込コンセント 新金属プレート	200V	1.0	組			
	可動間仕切用コンセント	2P15A(E)x2	2.0	組			
	防水コンセント	WK4602SK	5.0	組			
	防水コンセント	WK4603S	1.0	組			
	EV充電用コンセント	WK4322S	1.0	組			
	給湯器リモコン取付	電源接続	1.0	組			支給品
	住宅用煙感知器		1.0	台			
	消耗雑材料		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	現場雑費		1.0	式			
	3-小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事(2工区:D・E・F棟)						
	D棟機械設備工事						
	1.衛生器具設備工事						
	壁付ステンスフレームキッチン	KB-KC005-11-G078	1.0	台			
	キッチン用混合水栓	KB-TP006-05-G141	1.0	個			
	ベッセル型洗面器	WA08921	1.0	台			
	洗面用混合水栓	TA01699N	1.0	個			
	洗面台	KT02779	1.0	台			
	タンク一体型便器	GG1-CES9415 #NW1リモコン付	1.0	組			
	二連紙巻器	YH600FMR #NW1	1.0	個			
	ユニットバス	M1478330	1.0	台			
	洗濯機用単水栓	721-606-13	1.0	組			
	洗濯機用排水パン	H5504-50	1.0	個			
	台付シンク	KB-PR015-02-G239	1.0	台			
	単水栓	K37531EJV	1.0	個			
	1-小計						
	2.給水設備工事						
	給水管給水用ポリエチレン二層管	PP 20mm屋外埋設	35.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	20A-10mm屋内埋設	3.2	m			
	給水管ポリブテン管	20A-10mm給湯機廻り	2.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	13A-10mm屋内一般	21.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	20A-10mm屋内一般	1.0	m			
	スリーブ工費		1.0	式			
	甲止水栓	13mm	1.0	個			
	甲止水栓 表函	100-600L	1.0	個			
	量水器BOX	樹脂製 耐寒型MSO-13	1.0	個			
	丙止水栓	13mm 逆止付	1.0	個			
	量水器用フレキシブルジョイント	13mm	2.0	本			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	不凍栓付立水栓	D-40K-W-2013180	1.0	組			
	不凍栓	20mm*600L	2.0	組			
	同上BOX	VC-P	2.0	個			
	給水ヘッダー	34Φ(主管20Φ)*1枝管13Φ*5	1.0	組			
	仕切弁 給水用	GV15-10K	1.0	組			
	給水用フレキシブルジョイント	13mm-300L	1.0	本			
	凍結防止帯	自己制御 FN-1.5	1.0	本			
	凍結防止帯用外気温サーモ	パイロットランプ付DSR-P	1.0	個			
	給水管保温	屋外露出 20AGW+溶融アルミニウム	1.0	m			
	根切り	掘削深度0.6m 掘削幅0.4m	5.9	m3			
	サンドクッション	厚0.3m	2.9	m3			
	埋戻し	発生土	3.0	m3			
	残土処理	場内敷き均し	2.9	m3			
	2-小計						
	3.排水設備工事						
	汚水排水管硬質塩化ビニル管	VP50屋内埋設	5.6	m			
	汚水排水管硬質塩化ビニル管	VP75屋内埋設	1.4	m			
	汚水排水管硬質塩化ビニル管	VP100屋内埋設	1.4	m			
	硬質塩化ビニル管	VU50屋外埋設	8.3	m			
	硬質塩化ビニル管	VU75屋外埋設	4.2	m			
	汚水排水管硬質塩化ビニル管	VU100屋外埋設	17.4	m			
	スリーブ工費		1.0	式			
	屋外掃除口A	小口径塩ビインポート樹UTK-100-200 300H	1.0	個			
	屋外掃除口B・C	小口径塩ビインポート樹UT-100-200 400H	2.0	個			
	屋外掃除口D	小口径塩ビインポート樹45Y-100-200 400H	1.0	個			
	屋外掃除口E	小口径塩ビインポート樹UTK-100-200 400H	1.0	個			
	根切り	掘削深度0.5m 掘削幅0.4m	7.7	m3			
	サンドクッション	厚0.3m	4.6	m3			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋戻し	発生土	3.1	m3			
	残土処理	場内敷き均し	4.6	m3			
	3-小計						
	4.給湯設備工事						
	ガス給湯器 LPG用	RUF-E2006AW	1.0	台			
	給水管ポリブテン管 保温付	20A-10mm屋内埋設	2.0	m			
	給水管ポリブテン管	20A-10mm給湯機廻り	1.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	13A-10mm屋内一般	14.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	20A-10mm屋内一般	1.0	m			
	スリーブ工費		1.0	式			
	給湯水抜栓	MT-Ⅱ-D20mm*600L	1.0	組			
	同上BOX	VC-P	1.0	個			
	給湯ヘッダー	34Φ(主管20Φ)*1枝管13Φ*3	1.0	組			
	仕切弁 給湯用	GV15-10K	1.0	組			
	給湯用フレキシブルジョイント	13mm-300L	1.0	本			
	凍結防止帯	自己制御 FN-1.5	1.0	本			
	凍結防止帯用外気温サーモ	パイロットランプ付DSR-P	1.0	個			
	給湯管保温	屋外露出 20AGW+溶融アルミニウム	1.0	m			
	根切り	掘削深度0.6m 掘削幅0.4m	0.5	m3			
	サンドクッション	厚0.3m	0.2	m3			
	埋戻し	発生土	0.3	m3			
	残土処理	場内敷き均し	0.2	m3			
	4-小計						
	5.ガス設備工事						
	LPG用2口コンロ	KB-PT001-03GP-G141	1.0	台			
	ガス管配管用炭素鋼鋼管	SGP-W 15A屋外露出	3.0	m			
	ガス管配管用炭素鋼鋼管	SGP-W 15A屋内一般	1.0	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガス管ポリエチレン被覆銅管	15A埋設	14.0	m			
	スリーブ工費		1.0	式			
	ボンベ固定チェーン		1.0	組			
	ガス中間コック LPG	15A	2.0	個			
	ガス用フレキシブルジョイント	13mm-300L	1.0	本			
	ガスヒューズコック LPG	G0313Z-12P	1.0	個			
	根切り	掘削深度0.6m 掘削幅0.4m	3.4	m3			
	サンドクッション	厚0.3m	1.7	m3			
	埋戻し	発生土	1.7	m3			
	残土処理	場内敷き均し	1.7	m3			
	5-小計						
	6.冷暖房設備工事						
	ルームエアコン壁掛け 暖房強化	CS-UX805D2-W/S	1.0	台			
	同上架台	CZ-UDB1Z	1.0	台			
	冷媒用断熱材付被覆銅管	6.4φ/9.5φ(8-8)屋内一般	4.0	m			
	ドレン管	ドレンホース耐候性 16φ	4.0	m			
	保温化粧ケース	75×63	4.0	m			
	外壁穴開け加工費	100φ 貫通部処理共	1.0	箇所			
	6-小計						
	7.換気設備工事						
	壁付換気扇 パイプファン	100φFY-08PDAE9D	2.0	台			
	壁付レンジフード	KB-KC017-01a-G141	1.0	台			
	給気レジスター	P-13QR2□145*145 100φ	1.0	台			
	スパイラルダクト	亜鉛鋼板製 150φ	1.0	m			
	フレキシブルダクト保温無し	亜鉛鋼板製 150φ	1.0	m			
	ダクト保温	ロックウール 150φ	2.0	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バンドキャップ	100φ	3.0	個			
	バンドキャップ	150φ	1.0	個			
	外壁穴開け加工費	100φ 貫通部処理共	4.0	箇所			
	外壁穴開け加工費	150φ 貫通部処理共	1.0	箇所			
	7-小計						
	8.雨水設備工事						
	敷地内浸透枳	RC 300*300	2.0	ヶ所			
	8-小計						
	9.浄化槽設備工事						
	浄化槽設備工事本体		1.0	式			
	仮設工事		1.0	式			
	土工工事		1.0	式			
	鉄筋コンクリート工事		1.0	式			
	据付・水張り管理費		1.0	式			
	設備工事費		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	諸材料運搬費		1.0	式			
	書類作成費		1.0	式			
	雑費		1.0	式			
	9-小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事(2工区:D・E・F棟)						
	E棟機械設備工事						
	1.衛生器具設備工事						
	壁付ステンスフレームキッチン	KB-KC005-11-G078	1.0	台			
	キッチン用混合水栓	KB-TP006-05-G141	1.0	個			
	ベッセル型洗面器	WA08921	1.0	台			
	洗面用混合水栓	TA01699N	1.0	個			
	洗面台	KT02779	1.0	台			
	タンク一体型便器	GG1-CES9415 #NW1リモコン付	1.0	組			
	二連紙巻器	YH600FMR #NW1	1.0	個			
	ユニットバス	M1478330	1.0	台			
	洗濯機用単水栓	721-606-13	1.0	組			
	洗濯機用排水パン	H5504-50	1.0	個			
	台付シンク	KB-PR015-02-G239	1.0	台			
	単水栓	K37531EJV	1.0	個			
	1-小計						
	2.給水設備工事						
	給水管給水用ポリエチレン二層管	PP 20mm屋外埋設	21.3	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	20A-10mm屋内埋設	3.2	m			
	給水管ポリブテン管	20A-10mm給湯機廻り	2.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	13A-10mm屋内一般	21.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	20A-10mm屋内一般	1.0	m			
	スリーブ工費		1.0	式			
	甲止水栓	13mm	1.0	個			
	甲止水栓 表函	100-600L	1.0	個			
	量水器BOX	樹脂製 耐寒型MSO-13	1.0	個			
	丙止水栓	13mm 逆止付	1.0	個			
	量水器用フレキシブルジョイント	13mm	2.0	本			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	不凍栓付立水栓	D-40K-W-2013180	1.0	組			
	不凍栓	20mm*600L	2.0	組			
	同上BOX	VC-P	2.0	個			
	給水ヘッダー	34Φ(主管20Φ)*1枝管13Φ*5	1.0	組			
	仕切弁 給水用	GV15-10K	1.0	組			
	給水用フレキシブルジョイント	13mm-300L	1.0	本			
	凍結防止帯	自己制御 FN-1.5	1.0	本			
	凍結防止帯用外気温サーモ	パイロットランプ付DSR-P	1.0	個			
	給水管保温	屋外露出 20AGW+溶融アルミニウム	1.0	m			
	根切り	掘削深度0.6m 掘削幅0.4m	5.9	m3			
	サンドクッション	厚0.3m	2.9	m3			
	埋戻し	発生土	3.0	m3			
	残土処理	場内敷き均し	2.9	m3			
	2-小計						
	3.排水設備工事						
	汚水排水管硬質塩化ビニル管	VP50屋内埋設	5.5	m			
	汚水排水管硬質塩化ビニル管	VP75屋内埋設	1.4	m			
	汚水排水管硬質塩化ビニル管	VP100屋内埋設	1.3	m			
	硬質塩化ビニル管	VU50屋外埋設	9.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VU75屋外埋設	4.3	m			
	汚水排水管硬質塩化ビニル管	VU100屋外埋設	19.7	m			
	スリーブ工費		1.0	式			
	屋外掃除口A	小口径塩ビインポート樹UTK-100-200 300H	1.0	個			
	屋外掃除口B・C	小口径塩ビインポート樹UT-100-200 400H	2.0	個			
	屋外掃除口D	小口径塩ビインポート樹45Y-100-200 400H	1.0	個			
	屋外掃除口E	小口径塩ビインポート樹UTK-100-200 400H	1.0	個			
	根切り	掘削深度0.5m 掘削幅0.4m	8.2	m3			
	サンドクッション	厚0.3m	4.9	m3			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋戻し	発生土	3.3	m3			
	残土処理	場内敷き均し	4.9	m3			
	3-小計						
	4.給湯設備工事						
	ガス給湯器 LPG用	RUF-E2006AW	1.0	台			
	給水管ポリブテン管 保温付	20A-10mm屋内埋設	2.0	m			
	給水管ポリブテン管	20A-10mm給湯機廻り	1.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	13A-10mm屋内一般	14.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	20A-10mm屋内一般	1.0	m			
	スリーブ工費		1.0	式			
	給湯水抜栓	MT-Ⅱ-D20mm*600L	1.0	組			
	同上BOX	VC-P	1.0	個			
	給湯ヘッダー	34Φ(主管20Φ)*1枝管13Φ*3	1.0	組			
	仕切弁 給湯用	GV15-10K	1.0	組			
	給湯用フレキシブルジョイント	13mm-300L	1.0	本			
	凍結防止帯	自己制御 FN-1.5	1.0	本			
	凍結防止帯用外気温サーモ	パイロットランプ付DSR-P	1.0	個			
	給湯管保温	屋外露出 20AGW+溶融アルミニウム	1.0	m			
	根切り	掘削深度0.6m 掘削幅0.4m	0.5	m3			
	サンドクッション	厚0.3m	0.2	m3			
	埋戻し	発生土	0.3	m3			
	残土処理	場内敷き均し	0.2	m3			
	4-小計						
	5.ガス設備工事						
	LPG用2口コンロ	KB-PT001-03GP-G141	1.0	台			
	ガス管配管用炭素鋼鋼管	SGP-W 15A屋外露出	3.0	m			
	ガス管配管用炭素鋼鋼管	SGP-W 15A屋内一般	1.0	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガス管ポリエチレン被覆銅管	15A埋設	14.0	m			
	スリーブ工費		1.0	式			
	ポンパ固定チェーン		1.0	組			
	ガス中間コック LPG	15A	2.0	個			
	ガス用フレキシブルジョイント	13mm-300L	1.0	本			
	ガスヒューズコック LPG	G0313Z-12P	1.0	個			
	根切り	掘削深度0.6m 掘削幅0.4m	3.4	m3			
	サンドクッション	厚0.3m	1.7	m3			
	埋戻し	発生土	1.7	m3			
	残土処理	場内敷き均し	1.7	m3			
	5-小計						
	6.冷暖房設備工事						
	ルームエアコン壁掛け 暖房強化	CS-UX805D2-W/S	1.0	台			
	同上架台	CZ-UDB1Z	1.0	台			
	冷媒用断熱材付被覆銅管	6.4φ / 9.5φ (8-8)屋内一般	4.0	m			
	ドレン管	ドレンホース耐候性 16φ	4.0	m			
	保温化粧ケース	75×63	4.0	m			
	外壁穴開け加工費	100φ 貫通部処理共	1.0	箇所			
	6-小計						
	7.換気設備工事						
	壁付換気扇 パイプファン	100φ FY-08PDAE9D	2.0	台			
	壁付レンジフード	KB-KC017-01a-G141	1.0	台			
	給気レジスター	P-13QR2□145*145 100φ	1.0	台			
	スパイラルダクト	亜鉛鋼板製 150φ	1.0	m			
	フレキシブルダクト保温無し	亜鉛鋼板製 150φ	1.0	m			
	ダクト保温	ロックウール 150φ	2.0	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バンドキャップ	100φ	3.0	個			
	バンドキャップ	150φ	1.0	個			
	外壁穴開け加工費	100φ 貫通部処理共	4.0	箇所			
	外壁穴開け加工費	150φ 貫通部処理共	1.0	箇所			
	7-小計						
	8.雨水設備工事						
	敷地内浸透枺	RC 300*300	2.0	ヶ所			
	8-小計						
	9.浄化槽設備工事						
	浄化槽設備工事本体		1.0	式			
	仮設工事		1.0	式			
	土工工事		1.0	式			
	鉄筋コンクリート工事		1.0	式			
	据付・水張り管理費		1.0	式			
	設備工事費		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	諸材料運搬費		1.0	式			
	書類作成費		1.0	式			
	雑費		1.0	式			
	9-小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事(2工区:D・E・F棟)						
	F棟機械設備工事						
	1.衛生器具設備工事						
	壁付ステンスフレームキッチン	KB-KC005-11-G078	1.0	台			
	キッチン用混合水栓	KB-TP006-05-G141	1.0	個			
	ベッセル型洗面器	WA08921	1.0	台			
	洗面用混合水栓	TA01699N	1.0	個			
	洗面台	KT02779	1.0	台			
	タンク一体型便器	GG1-CES9415 #NW1リモコン付	1.0	組			
	二連紙巻器	YH600FMR #NW1	1.0	個			
	ユニットバス	M1478330	1.0	台			
	洗濯機用単水栓	721-606-13	1.0	組			
	洗濯機用排水パン	H5504-50	1.0	個			
	台付シンク	KB-PR015-02-G239	1.0	台			
	単水栓	K37531EJV	1.0	個			
	1-小計						
	2.給水設備工事						
	給水管給水用ポリエチレン二層管	PP 20mm屋外埋設	27.3	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	20A-10mm屋内埋設	3.2	m			
	給水管ポリブテン管	20A-10mm給湯機廻り	2.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	13A-10mm屋内一般	21.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	20A-10mm屋内一般	1.0	m			
	スリーブ工費		1.0	式			
	甲止水栓	13mm	1.0	個			
	甲止水栓 表函	100-600L	1.0	個			
	量水器BOX	樹脂製 耐寒型MSO-13	1.0	個			
	丙止水栓	13mm 逆止付	1.0	個			
	量水器用フレキシブルジョイント	13mm	2.0	本			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	不凍栓付立水栓	D-40K-W-2013180	1.0	組			
	不凍栓	20mm*600L	2.0	組			
	同上BOX	VC-P	2.0	個			
	給水ヘッダー	34Φ(主管20Φ)*1枝管13Φ*5	1.0	組			
	仕切弁 給水用	GV15-10K	1.0	組			
	給水用フレキシブルジョイント	13mm-300L	1.0	本			
	凍結防止帯	自己制御 FN-1.5	1.0	本			
	凍結防止帯用外気温サーモ	パイロットランプ付DSR-P	1.0	個			
	給水管保温	屋外露出 20AGW+溶融アルミニウム	1.0	m			
	根切り	掘削深度0.6m 掘削幅0.4m	7.3	m3			
	サンドクッション	厚0.3m	3.7	m3			
	埋戻し	発生土	4.0	m3			
	残土処理	場内敷き均し	3.7	m3			
	2-小計						
	3.排水設備工事						
	汚水排水管硬質塩化ビニル管	VP50屋内埋設	5.5	m			
	汚水排水管硬質塩化ビニル管	VP75屋内埋設	1.4	m			
	汚水排水管硬質塩化ビニル管	VP100屋内埋設	1.3	m			
	硬質塩化ビニル管	VU50屋外埋設	9.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VU75屋外埋設	4.3	m			
	汚水排水管硬質塩化ビニル管	VU100屋外埋設	21.4	m			
	スリーブ工費		1.0	式			
	屋外掃除口A	小口径塩ビインポート樹UTK-100-200 300H	1.0	個			
	屋外掃除口B・C	小口径塩ビインポート樹UT-100-200 400H	2.0	個			
	屋外掃除口D	小口径塩ビインポート樹45Y-100-200 400H	1.0	個			
	屋外掃除口E	小口径塩ビインポート樹UTK-100-200 400H	1.0	個			
	根切り	掘削深度0.5m 掘削幅0.4m	8.6	m3			
	サンドクッション	厚0.3m	5.1	m3			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋戻し	発生土	3.5	m3			
	残土処理	場内敷き均し	5.1	m3			
	3-小計						
	4.給湯設備工事						
	ガス給湯器 LPG用	RUF-E2006AW	1.0	台			
	給水管ポリブテン管 保温付	20A-10mm屋内埋設	2.0	m			
	給水管ポリブテン管	20A-10mm給湯機廻り	1.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	13A-10mm屋内一般	14.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	20A-10mm屋内一般	1.0	m			
	スリーブ工費		1.0	式			
	給湯水抜栓	MT-Ⅱ-D20mm*600L	1.0	組			
	同上BOX	VC-P	1.0	個			
	給湯ヘッダー	34Φ(主管20Φ)*1枝管13Φ*3	1.0	組			
	仕切弁 給湯用	GV15-10K	1.0	組			
	給湯用フレキシブルジョイント	13mm-300L	1.0	本			
	凍結防止帯	自己制御 FN-1.5	1.0	本			
	凍結防止帯用外気温サーモ	パイロットランプ付DSR-P	1.0	個			
	給湯管保温	屋外露出 20AGW+溶融アルミニウム	1.0	m			
	根切り	掘削深度0.6m 掘削幅0.4m	0.5	m3			
	サンドクッション	厚0.3m	0.2	m3			
	埋戻し	発生土	0.3	m3			
	残土処理	場内敷き均し	0.2	m3			
	4-小計						
	5.ガス設備工事						
	LPG用2口コンロ	KB-PT001-03GP-G141	1.0	台			
	ガス管配管用炭素鋼鋼管	SGP-W 15A屋外露出	3.0	m			
	ガス管配管用炭素鋼鋼管	SGP-W 15A屋内一般	1.0	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガス管ポリエチレン被覆鋼管	15A埋設	14.0	m			
	スリーブ工費		1.0	式			
	ボンベ固定チェーン		1.0	組			
	ガス中間コック LPG	15A	2.0	個			
	ガス用フレキシブルジョイント	13mm-300L	1.0	本			
	ガスヒューズコック LPG	G0313Z-12P	1.0	個			
	根切り	掘削深度0.6m 掘削幅0.4m	3.4	m3			
	サンドクッション	厚0.3m	1.7	m3			
	埋戻し	発生土	1.7	m3			
	残土処理	場内敷き均し	1.7	m3			
	5-小計						
	6.冷暖房設備工事						
	ルームエアコン壁掛け 暖房強化	CS-UX805D2-W/S	1.0	台			
	同上架台	CZ-UDB1Z	1.0	台			
	冷媒用断熱材付被覆鋼管	6.4φ/9.5φ(8-8)屋内一般	4.0	m			
	ドレン管	ドレンホース耐候性 16φ	4.0	m			
	保温化粧ケース	75×63	4.0	m			
	外壁穴開け加工費	100φ 貫通部処理共	1.0	箇所			
	6-小計						
	7.換気設備工事						
	壁付換気扇 パイプファン	100φFY-08PDAE9D	2.0	台			
	壁付レンジフード	KB-KC017-01a-G141	1.0	台			
	給気レジスター	P-13QR2□145*145 100φ	1.0	台			
	スパイラルダクト	亜鉛鋼板製 150φ	1.0	m			
	フレキシブルダクト保温無し	亜鉛鋼板製 150φ	1.0	m			
	ダクト保温	ロックウール 150φ	2.0	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バンドキャップ	100φ	3.0	個			
	バンドキャップ	150φ	1.0	個			
	外壁穴開け加工費	100φ 貫通部処理共	4.0	箇所			
	外壁穴開け加工費	150φ 貫通部処理共	1.0	箇所			
	7-小計						
	8.雨水設備工事						
	敷地内浸透枺	RC 300*300	2.0	ヶ所			
	8-小計						
	9.浄化槽設備工事						
	浄化槽設備工事本体		1.0	式			
	仮設工事		1.0	式			
	土工工事		1.0	式			
	鉄筋コンクリート工事		1.0	式			
	据付・水張り管理費		1.0	式			
	設備工事費		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	諸材料運搬費		1.0	式			
	書類作成費		1.0	式			
	雑費		1.0	式			
	9-小計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV	外構工事(2工区:D・E・F棟)						
	D棟外構工事						
	1.舗装工事						
	舗装工事		50.0	m ²			
	車止め	材工共 車止め2ヶ(180*120*600)		ヶ所			
	1-小計						
	2.防草シート+砕石工事						
	防草シート敷	材工共	18.0	m ²			
	砕石敷	t100 パーシオン材 M-25	18.0	m ²			
	2-小計						
	3.階段 工事						
	階段 枕木	W1200*D60*H200	2.0	本			
	階段 杭	φ 60*H400	4.0	本			
	ステップ 枕木	W2100*D200*H140	1.0	本			
	3-小計						
	1-4 合計						
	E棟外構工事						
	1.舗装工事						
	舗装工事		36.0	m ²			
	車止め	材工共 車止め2ヶ(180*120*600)	1.0	ヶ所			
	1-小計						
	2.防草シート+砕石工事						
	防草シート敷	材工共	36.0	m ²			
	砕石敷	t100 パーシオン材 M-25	36.0	m ²			
	2-小計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3.階段 工事						
	階段 枕木	W1200*D60*H200	2.0	本			
	階段 杭	φ 60*H400	4.0	本			
	ステップ 枕木	W2100*D200*H140	1.0	本			
	3ー小計						
	1-4 合計						
	F棟外構工事						
	1.舗装工事						
	舗装工事		40.0	m ²			
	車止め	材工共 車止め2ヶ(180*120*600)	1.0	ヶ所			
	1ー小計						
	2.防草シート+砕石工事						
	防草シート敷	材工共	30.0	m ²			
	砕石敷	t100 パーシソ材 M-25	30.0	m ²			
	2ー小計						
	3.階段 工事						
	階段 枕木	W1200*D60*H200	2.0	本			
	階段 杭	φ 60*H400	4.0	本			
	ステップ 枕木	W2100*D200*H140	1.0	本			
	3ー小計						
	1-4 合計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
V	建築工事(2工区:D・E・F棟)						
	薪ストーブ	鳥倉ストーブ はなびS	3.0	台			
	チムニートップ		3.0	個			
	フラッシング		3.0	個			
	ストームカラー ネット付		3.0	個			
	断熱二重直管	1200mm	6.0	本			
	断熱二重直管	1000mm	3.0	本			
	断熱二重直管アジャスタ		3.0	本			
	ストーブジョイント	150φ	3.0	本			
	アウトルーフサポート		3.0	個			
	化粧板	0～3寸	3.0	個			
	振れ止め金具		3.0	個			
	ロッキングバンド		15.0	個			
	社熱板・炉台セット		3.0	式			
	部材送料		1.0	式			
	煙突工事・本体設置工事		1.0	式			
	交通費		1.0	式			
	消耗品		1.0	式			
	現場諸経費		1.0	式			
	V - 計						