

(仮称)勝負平クラインガルテン簡易宿泊施設 建築工事
4工区(交流棟・給水設備)
内訳書

hut建築事務所・柏建築設計事務所 設計共同企業体

工 事 金 額 (内消費税相当額¥)

工 事 内 容 【全体概要】

交流棟新築工事、水道給水施設基礎工事(4工区)

○ 交流棟	構造:	木造	
	建築面積:	189.36	m2
	床面積:	189.36	m2
上記建物に関連する下記工事			
電気設備工事		1.0	式
機械設備工事		1.0	式
外構工事		1.0	式
○ 水道給水施設			
基礎工事		1.0	式
水道給水施設 工事		1.0	式

(事業費 金 _____ 円)

(事業価格 金 _____ 円)

(消費税相当額 _____ 円)

(種目別内訳)

	名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
A	直接工事費総括表					
I	建築工事		1	式		
II	電気設備工事		1	式		
III	機械設備工事		1	式		
IV	外構工事		1	式		
V	給水設備棟 給水設備工事		1	式		
	A 直接工事費 計					
B	共通費					
	共通仮設費		1	式		
	現場管理費		1	式		
	一般管理費		1	式		
	※契約保証料を含む					
	B 共通費 計					
	工事価格					
	消費税相当額	10%				
	工 事 費 総 合 計					

(種目別内訳)

総括 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
I	交流棟・給水設備(4工区) 建築工事(交流棟)					
1	直接仮設工事		1.0	式		
2	基礎工事		1.0	式		
3	木工事		1.0	式		
4	鉄骨工事		1.0	式		
5	屋根・板金工事		1.0	式		
6	外壁工事		1.0	式		
7	左官工事		1.0	式		
8	建具工事		1.0	式		
9	塗装工事		1.0	式		
10	建材・内装工事		1.0	式		
11	雑工事		1.0	式		
	交流棟直接工事費 計					
	建築工事(給水設備棟)					
1	仮設工事		1.0	式		
2	土・コンクリート・鉄筋工事		1.0	式		
3	滅菌庫棟 工事		1.0	式		
4	フェンス工事		1.0	式		
5	電気設備工事		1.0	式		
	給水設備棟 直接工事費 計					
	I 直接工事費 計	(交流棟+水道施設)				

(種目別内訳)

総括 3

	名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事(交流棟)					
1	幹線設備工事		1	式		
2	電灯設備工事		1	式		
3	コンセント・弱电設備工事		1.0	式		
	Ⅱ 直接工事費 計	(交流棟)				
Ⅲ	機械設備工事(交流棟)					
1	衛生器具設備工事		1	式		
2	給水設備工事		1	式		
3	排水設備工事		1	式		
4	給湯設備工事		1	式		
5	ガス設備工事		1	式		
6	冷暖房設備工事		1	式		
7	換気設備工事		1	式		
8	雨水設備工事		1	式		
9	浄化槽設備工事		1	式		
	機械設備工事(交流棟) 計					
Ⅳ	外構工事					
1	交流棟 外構工事 計		1	式		
2	交流棟 外構工事 計		1	式		
3	交流棟 外構工事 計		1	式		
	外構工事 計					

(種目別内訳)

総括 4

[illegible]

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4工区 交流棟 建築						
	1.直接仮設工事						
	遣り方		189.4	m ²			
	墨出し		189.4	m ²			
	外部足場架け払い	W600	278.0	m ²			
	外部足場養生シート	垂直養生 メッシュシート	278.0	m ²			
	内部足場	脚立足場	73.3	m ²			
	躯体養生費		189.4	m ²			
	仕上養生費		189.4	m ²			
	片付け清掃費		189.4	m ²			
	美装費 ハウスクリーニング		73.3	m ²			
	1 - 計						
	2 基礎工事						
	(土・コンクリート工事)						
	根伐り 埋戻し	残土場内処分 機械	98.0	m3			
	床付け	機械	262.0	m ²			
	碎石地業	再生碎石 RC-40	18.0	m3			
	防湿シート敷	t0.15	74.0	m ²			
	土間下断熱材敷		54.7	m2			
	アンカーボルト 土台用	M-12 L=400(埋込250mm以上) 材工共	45.0	ヶ所			
	アンカーボルト 柱脚金物用	M-12 L=400(埋込250mm以上) 材工共	18.0	ヶ所			
	捨て止め枠	t30	236.0	m			
	捨てコンクリート	t30 Fc18-18-25	3.3	m3			
	基礎コンクリート	Fc21-18-25	41.7	m3			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土間コンクリート	Fc21-18-25	11.1	m3			
	打設手間 捨てコンクリート	カート	3.3	m3			
	打設手間 基礎コンクリート	ポンプ	31.5	m3			
	打設手間 土間コンクリート	ポンプ	21.3	m3			
	コンクリート強度温度補正	設計基準強度 S=6	52.8	m3			
	ポンプ車打設		4.0	回			
	ポンプ圧送費		31.5	m3			
	先行モルタル		4.0	回			
	差し筋アンカー	D10	43.5	m			
	基礎天端レリング	t10 W150	51.3	m			
	土間コンクリート均し	木鋺押え	146.0	m ²			
	重機損料・回送費		1.0	式			
	(型枠工事)						
	普通型枠		115.0	m ²			
	化粧型枠		88.6	m ²			
	運搬費		1.0	式			
	(鉄筋工事)						
	異形鉄筋	材工 D13 D10 SD295	2,050.0	kg			
	スパーサー・運搬費		1.0	式			
	2 - 計						
3	木工事						
	3-1 木工事(CLT関連)						
	①.構造用集成材						
	構造用集成材	通直材	1.13	m3			
		(屋外現し部:使用環境A)					
	①ー計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	②.製材						
	構 造 用 製 材	通直材	5.05	m3			
	②ー計						
	③. CLT・LVL						
	CLT	通直材、使用環境B	27.46	m3			
	③ー計						
	④.加工						
	構造用集成材加工費	工場加工	1.13	m3			
	製材加工費	工場加工	5.05	m3			
	CLT加工費	工場加工	27.46	m3			
	④ー計						
	⑤.金物	接合金物					
	Xマーク金物	STF	18.0	ヶ			
	既製金物	②接合HD金物	17.0	ヶ			
	既製金物	②山部	6.0	ヶ			
	既製金物	木材端部接合金物	1.0	ヶ			
	既製金物	火打ち金物	16.0	ヶ			
	製作金物	柱脚金物C2	6.0	ヶ			
	製作金物	柱脚金物C3、4	8.0	ヶ			
	ボルトビス釘類		1.0	式			
	⑤ー計						
	⑥.建方						
	構 造 材 建 方	揚重機支給、作業足場等別途	1.0	式			
	土台・金物据え付け	台直し、アンカーセット別途	1.0	式			
	法 定 福 利 費		1.0	式			
	⑥ー計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	⑦.塗装						
	工 場 塗 装	木材保護塗装二度塗り (キシラデコールやすらぎ二回塗り)	1.0	式			
	⑦ー計						
	⑧.その他木工事						
	屋 根 工 事 (垂木工事を含む)	材料費	1.0	式			
		プレカット費	1.0	式			
		施工費	1.0	式			
	耐 力 壁 工 事 (床工事別途)	材料費	1.0	式			
		プレカット費 (施工別途)	1.0	式			
	⑧ー計						
	⑨.図面費						
	施工・加工図作成		1.0	式			
	羽柄材加工図		1.0	式			
	⑨ー計						
	⑩.運送費	長野県豊丘村					
	構造用集成材	4t車	1.0	台			
	製 材	4t車	1.0	台			
	CLT	4t車	5.0	台			
	金 物	4t車	1.0	式			
	羽 柄 材	4t車	2.0	台			
	⑩ー計						
	3-1 小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3-2 木工事(その他造作)						
	木材 羽柄材	杉 赤松 米松 HW 一等	2.9	m3			
	木材 造作材	杉 上小 巾 ~240	0.7	m3			
	木材 造作材	杉 上小 巾 241~450 一部集成	0.7	m3			
	羽目板	杉 上小 羽目板 上小	12.0	坪			
	大工工賃		80.0	人工			
	釘金物接着剤		73.2	m ²			
	運搬費		1.0	式			
	3-2 小計						
	3-小計						
4	鉄骨工事						
	【鋼材】						
	SB1	H-250*125*6*9	899.0	kg			
	SB2	CT-175*80*7*11	1,515.0	kg			
	アングル	L-6*75*75	514.0	kg			
	【加工】						
	加工費		2,928.0	kg			
	塗装費		1.0	式			
	【施工費】						
	現場施工費		1.0	式			
	移動費		1.0	式			
	4-小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	屋根・板金工事						
	【屋根工事】						
	アスファルトシングル葺き	両妻棟包み共	244.0	m ²			
	下葺材	改質アスファルトルーフィング [※]	244.0	m ²			
	軒先水切		64.7	m			
	棟包み		28.9	m			
	雪止金具		27.0	ヶ所			
	内軒	カラーGL鋼板	37.7	m			
	豎樋	タニタ雨樋 スタンダード [※] 半丸60φ	37.7	m			
	エルボ	タニタ雨樋 スタンダード [※] 半丸60φ	3.0	ヶ所			
	荷揚・運搬費		1.0	式			
5	- 計						
6	外壁工事						
	大壁工法専用パネル モエンパネル	t14 縦張り 釘打ち	170.0	m ²			
	同質出隅		39.6	m			
	土台水切り		53.7	m			
	防虫網		53.7	m			
	シーリング工事		228.0	m			
	荷揚げ費		170.0	m ²			
6	- 計						
7	左官工事						
	(外部)						
	レベル調整モルタル	t30 100×180 程度	9.0	ヶ所			
	床 ヒリ砂利 洗出し	材工 t20	82.9	m ²			
	基礎フカン部 ラスモルタル	H400	1.4	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	床 モルタル金コテ 貼物下地	材工 t20	26.5	m ²			
	床 ビリ砂利 洗出し	材工 t20	36.4	m ²			
	沓摺り・敷居 取付け	工	25.9	m			
	コンクリート金コテ	工	10.3	m ²			
	7 - 計						
8	木製建具工事						
	WD-01		1.0	ヶ所			
	WD-02		1.0	ヶ所			
	WD-03		1.0	ヶ所			
	WD-04		1.0	ヶ所			
	WD-05		1.0	ヶ所			
	WD-06		1.0	ヶ所			
	WD-07		1.0	ヶ所			
	WD-08		1.0	ヶ所			
	WD-09		1.0	ヶ所			
	WD-10		1.0	ヶ所			
	WD-11		1.0	ヶ所			
	WD-12		1.0	ヶ所			
	WW-01		1.0	ヶ所			
	WW-02		1.0	ヶ所			
	WW-03		1.0	ヶ所			
	取付施工費		1.0	式			
	8 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	塗装工事						
	(外部)						
	大壁工法板間処理		162.0	m ²			
	外壁塗装	可とう形外装薄塗材 E 弾性リシン	170.0	m ²			
	鉄部 手摺	DP	40.0	m			
	鉄梁部 配線コーナー幕板	ノンロット クリア W100程度	36.2	m			
	(内部)						
	壁 WP塗装	屋内用キシラデコール クリア	68.6	m ²			
	天井 羽目板面WP塗装	屋内用キシラデコール クリア	18.8	m ²			
	壁 ケイカル面塗装	AEP	68.6	m ²			
	天井 ケイカル面塗装	AEP	18.2	m ²			
	扉 塗装	ノンロット クリア	14.0	m ²			
	框戸 塗装	ノンロット クリア	81.4	m			
	建具枠 塗装	ノンロット クリア	79.2	m			
	扉 塗装	AEP 木目消去パテ処理共	43.0	m ²			
	棚・ベンチ 塗装	屋内用キシラデコール クリア	16.4	m ²			
9	- 計						
10	建材・内装工事						
	【建材】						
	(外部材)						
	野地構造用合板	※木工事へ含む					
	耐力壁構造用合板	※木工事へ含む					
	(壁材)						
	シタ合板	T2 F4☆ t9 1820*910	44.0	枚			
	構造用合板	針葉樹 F4☆ t9 3030*910	17.0	枚			
	石膏ボード	t12.5 3×8	45.0	枚			
	ケイカル板	t6	36.0	枚			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(天井材)						
	シナ合板 下張り	T2 F4☆ t4 1820*910	4.0	枚			
	シナ合板 上張り	T2 F4☆ t4 1820*910	4.0	枚			
	石膏ボード	t9.5 3×6	35.0	枚			
	ケイカル板	t6	13.0	枚			
	(断熱・気密・防水材)						
	外壁 高性能グラスウール 24k	t105	11.0	梱包			
	天井 高性能グラスウール 24k	t90	10.0	梱包			
	天井・外壁 気密シート	t0.2 ダンタイト21	8.0	本			
	気密テープ	20m 50mm幅	15.0	本			
	防水片面プチルテープ	20m 75mm幅	5.0	本			
	防水テープ	20m 75mm幅	10.0	本			
	透湿防水シート	タイベックシルバー	5.0	本			
	(棚)						
	棚 シナランバー	t30 W910*H2430 小口テープ処理	2.0	枚			
	棚 シナ	小口テープ	1.0				
	【内装工事】						
	事務室 壁・天 クロス貼り	サンゲツ AA級	18.0	m ²			
	床 長尺塩ビシート	材工	26.5	m ²			
	10 - 計						
11	雑工事						
	(防水)						
	取合い シーリング		1.0	式			
	(金物他)						
	スチール 手摺		1.0	式			
	スチール WD 5・6 十字戸当り	ST PL 1.0 + 125x125 L=2400 塗装別	1.0	式			
	SUS WD-1 クツスリ		1.0	セット			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(造作家具)						
	ベンチ 加工組立取付	工のみ CLT 端材 W1800x480xH430	4.0	セット			
	ベンチ背もたれ 組立取付	工のみ CLT 端材	7.2	m			
	(ブライント)						
	WW-1	W 680 H680	1.0	窓			
	(サイン)						
	S-01		1.0	基			
	S-02		1.0	式			
	S-03		1.0	式			
	S-04		1.0	組			
	S-05		1.0	組			
	S-06		1.0	組			
	S-07		1.0	組			
	S-08		1.0	組			
	S-09		1.0	組			
	S-10		1.0	組			
	(消防設備)						
	消火器	ABC粉末10型	1.0	ヶ			
	設置台	UFB-3F-2501-PWH/union	1.0	ヶ			
	誘導標識	通路	1.0	ヶ			
	誘導標識	避難口	1.0	ヶ			
	11ー計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4工区 水道建築						
1	仮設工事						
	水盛遣り方		34.0	m ²			
	墨出し		34.0	m ²			
	躯体養生費		34.0	m ²			
	片付け清掃費		34.0	m ²			
	1 - 計						
2	土・コンクリート・鉄筋 工事						
	根伐り	機械	8.3	m3			
	床付け	機械	36.5	m ²			
	埋戻し	発生土 機械	1.1	m3			
	残土処分	場外搬出	7.2	m3			
	碎石地業	再生碎石 RC-40	4.4	m3			
	捨て止め枠	t30	25.8	m			
	捨てコンクリート	t30 Fc18-18-25	1.1	m3			
	基礎コンクリート	Fc21-18-25	2.6	m3			
	土間コンクリート	t100 Fc21-18-25	4.8	m3			
	打設手間 捨てコンクリート	カート	1.1	m3			
	打設手間 基礎コンクリート	カート	2.6	m3			
	打設手間 土間コンクリート	機械	4.8	m3			
	コンクリート強度温度補正	設計基準強度 S=6	7.4	m3			
	ポンプ車打設		1.0	回			
	ポンプ圧送費		7.4	m3			
	先行モルタル		1.0	回			
	差し筋アンカー	D10	17.5	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基礎天端レリング	t10 W150	1.9	m2			
	基礎コンクリート 金コテ押え		7.7	m2			
	土間コンクリート 金コテ押え		24.4	m2			
	重機損料・回送費		1.0	式			
	(型枠工事)						
	普通型枠		14.5	m ²			
	運搬費		1.0	式			
	(鉄筋工事)						
	異形鉄筋及び加工費	材 D13 D10 SD295	300.0	kg			
	スペーサー・運搬費		1.0	式			
	ワイヤーメッシュ	6φ 150角	26.3	m2			
	同上加工・運搬費		1.0	式			
	2 - 計						
3	滅菌庫棟						
	本体	カキイチ KMR-2316H	1.0	棟			
	本体組立費	本体組立費	1.0	式			
	ブロック		12.0	個			
	ケミカルアンカー		4.0	ヶ所			
	ブロックモルタル調整		12.0	ヶ所			
	運賃		1.0	式			
	内部 壁天井 発砲ウレタン吹付	t=30 19.3+3.9 養生・機器損料含	1.0	式			
	ベントキャップφ 300φ	GBV300B-MW(防虫金網付)[宇佐美工業]	2.0	個			
	ベントキャップ 取付け費	穴明加工 木補強 塩ビパイプφ 300φ 共	2.0	ヶ所			
	3 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	フェンス工事						
	フェンス コーナー部品共	Jメッシュ J型 H900[JFE建材株式会社]	24.0	m			
	門扉	SE-J-GN型 H900[JFE建材株式会社]	1.0	基			
	基礎	180角 x 450	11.0	個			
	基礎	180角 x 450	2.0	個			
	運賃		1.0	式			
	4 - 計						
5	電気設備工事						
	厚鋼電線管	GP28mm <露出>	9.0	m			
	金属製可とう電線管	30mm ビニル被覆 <隠蔽>	2.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP40mm <地中>	7.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	厚鋼用 エントランスクャップ	G28	2.0	ヶ			
	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	CV 5.5sq-3C <PF・FEP内>	8.0	m			
	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	CV 5.5sq-3C <管内>	6.0	m			
	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	CV 5.5sq-4C <PF・FEP内>	8.0	m			
	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	CV 5.5sq-4C <管内>	6.0	m			
	引込開閉器盤		1.0	面			
	鋼管ホール		1.0	式			
	引込支持金具		1.0	式			
	埋設標識シート 電力・通信・ガス用	150×50 2倍 ポリエチレンクロス	5.0	m			
	接地工事	動力、電灯、アस्ता、計装の4極	1.0	式			
	消耗雑材料		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	掘削埋戻費		1.0	式			
	鋼管ホール建柱費	基礎含む	1.0	式			
	中電申請手続き費		1.0	式			
	現場雑費		1.0	式			
	5 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4工区 交流棟 電気						
	1. 幹線設備工事						
	厚鋼電線管	GP28mm <露出>	1.0	m			
	厚鋼電線管	GP54mm <露出>	2.0	m			
	金属製可とう電線管	30mm ビニル被覆 <露出>	1.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm <地中>	70.0	m			
	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP50mm <地中>	33.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	異種管接続材料 H型	FEP50mm	2.0	組			
	プルボックス ステンレス製 完全防水	250 × 250 × 200mm	1.0	ヶ			
	600Vビニル絶縁電線	IV 5.5sq <PF・FEP内>	33.0	m			
	600Vビニル絶縁電線	IV 5.5sq <コロガシ>	3.0	m			
	600Vビニル絶縁電線	IV 5.5sq <管内>	3.0	m			
	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CV 8sq-3C <PF・FEP内>	28.0	m			
	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CV 8sq-3C <管内>	3.0	m			
	トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 14sq <PF・FEP内>	30.0	m			
	トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 14sq <管内>	1.0	m			
	トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 22sq <PF・FEP内>	4.0	m			
	トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 22sq <コロガシ>	8.0	m			
	トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 22sq <管内>	1.0	m			
	交流棟電灯盤		1.0	面			
	L-事務所棟		1.0	面			
	L-トイレ棟		1.0	面			
	L-農具庫棟		1.0	面			
	端子盤		1.0	面			
	スキリホール	引込開閉器盤込み	1.0	式			
	埋設標識シート 電力・通信・ガス用	150 × 50 2倍 ポリエチレンクロス	103.0	m			
	接地工事	第D種	1.0	ヶ所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハンドホール	900*900*900H	2.0	基			
	ハンドホール運搬費		1.0	式			
	消耗雑材料		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	掘削埋戻費		1.0	式			
	スキリホール建柱費	基礎含む	1.0	式			
	マンホール工費		1.0	式			
	中電申請手続き費		1.0	式			
	現場雑費		1.0	式			
	合 計						
	2. 電灯設備工事						
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE16mm <露出>	13.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	スイッチボックス 埋込用	1個用 117×68×44mm	18.0	ヶ			
	スイッチボックス 埋込用	2個用 117×136×44mm	1.0	ヶ			
	丸形露出ボックス (VE管用)	16mm 1方出	12.0	ヶ			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-2C <PF・FEP内>	13.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-2C <天井・ビット>	297.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-2C <サドル>	119.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-2C <木造サドル>	22.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-2C <天井・ビット>	14.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-3C <天井・ビット>	99.0	m			
	ジョイントボックス	大 透明	15.0	ヶ			
	埋込スイッチ 新金属プレート	1P×1	1.0	組			
	埋込スイッチ 新金属プレート	3W×1	2.0	組			
	埋込スイッチ 新金属プレート	1P×1、1P(ランフ) [°] ×1	1.0	組			
	換気扇スイッチ	24H,強弱 支給品	1.0	組			支給品
	埋込スイッチ 新金属プレート	3W×2	1.0	組			
	埋込スイッチ 新金属プレート	3W×2、1P(ランフ) [°] ×1	1.0	組			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋込スイッチ 新金属プレート	1P(ランプ)x1	1.0	組			
	人感センサー用操作ユニット	WTA5820WK プレート別	6.0	組			
	埋込EEスイッチ手動押釦	WTL4991WK プレート別	4.0	組			
	新金属プレート		11.0	組			
	照明器具	P1	6.0	台			
	照明器具	DL1	4.0	台			
	照明器具	DL2	5.0	台			
	照明器具	L1	4.0	台			
	照明器具	SP1	6.0	台			
	照明器具	SP2	22.0	台			
	照明器具	SP3	2.0	台			
	照明器具	BR1	2.0	台			
	照明器具	LPL1(ソーラー付き)	4.0	台			
	Liteリモコン		1.0	ヶ			
	ライティングダクト		4.0	m			
	フィードインキャップ		2.0	ヶ			
	エンドキャップ		2.0	ヶ			
	自動点滅器	EE4518S	4.0	ヶ			
	人感センサー(壁)	WN5622K プレート別	1.0	ヶ			
	人感センサー 親器	WTK2401K	5.0	ヶ			
	人感センサー 子器	WTK49129	1.0	ヶ			
	非常照明	01	2.0	ヶ			
	〃	02	1.0	ヶ			
	消耗雑材料		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	掘削埋戻費		1.0	式			
	現場雑費		1.0	式			
	合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3-3. コンセント設備工事						
	スイッチボックス 埋込用	1個用 117×68×44mm	17.0	ヶ			
	スイッチボックス 埋込用	2個用 117×136×44mm	4.0	ヶ			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-3C <天井・ビット>	262.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-3C <木造サドル>	28.0	m			
	ジョイントボックス	大 透明	13.0	ヶ			
	埋込コンセント 新金属プレート	2P15A(2E)x1	4.0	組			
	埋込コンセント 新金属プレート	2P15A(2E)x2	5.0	組			
	埋込コンセント 新金属プレート	2P15A(E)x2、ETx1	8.0	組			
	埋込コンセント 新金属プレート	200V	1.0	組			
	埋込コンセント 新金属プレート	2P15A(E)x1、ETx1	4.0	組			
	可動間仕切用コンセント	2P15A(E)x2	4.0	組			
	防水コンセント	WK4602SK	9.0	組			
	防水コンセント	WK4603S	1.0	組			
	消耗雑材料		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	現場雑費		1.0	式			
	合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4工区 交流棟 機械						
1	衛生器具設備工事						
	タンクー体型便器	CFS498BYC #NW1リモコン付	1.0	台			
	タンクー体型便器	GG1-CES9415 #NW1リモコン付	2.0	組			
	はね上げ手すり	T112HK7R #NW1	1.0	個			
	L型手すり	T112CL10 #NW1	1.0	台			
	背もたれ(ハートタイプ)	EWC293 #NW1	1.0	個			
	二連紙巻器	YH702 #NW1	3.0	台			
	壁掛洗面器	L710C #NW1	1.0	個			
	洗面用混合水栓	TLG04303JA	1.0	台			
	厨房用立形自在水栓	700-745-13QR	4.0	組			
	ロングレバー	793-619	4.0	個			
	厨房用横型スワン水栓	708-007-13QR	2.0	台			
	排水トラップ	TLDS2105JA	1.0	個			
	パネルヒーター	NX-250	3.0	台			
	二槽シンク	BS2X-106	1.0	台			
	調理台 スノコ板付	BWX-096N	1.0	台			
	ガステーブル	RGT-0963D	1.0	台			
	テーブル型冷凍冷蔵庫	RFT-120SNJ	1.0	台			
	外部手洗器		1.0	台			
	1. 計						
2	給水設備工事						
	給水管給水用ポリエチレン二層管	PP 20mm屋外埋設	40.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	20A-10mm屋内埋設	9.0	m			
	給水管ポリブテン管	20A-10mm給湯機廻り	1.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	13A-10mm屋内一般	21.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	20A-10mm屋内一般	20.0	m			
	スリーブ工費		1.0	式			
	甲止水栓	13mm	1.0	個			
	甲止水栓 表函	100-600L	1.0	個			
	量水器BOX	樹脂製 耐寒型MSO-13	1.0	個			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	丙止水栓	13mm 逆止付	1.0	個			
	量水器用フレキシブルジョイント	13mm	1.0	本			
	不凍栓付立水栓	D-40K-W-2013180	1.0	組			
	不凍栓	20mm*600L	4.0	組			
	同上BOX	VC-P	4.0	個			
	仕切弁 給水用	GV15-10K	1.0	組			
	給水用フレキシブルジョイント	13mm-300L	1.0	本			
	凍結防止帯	自己制御 FN-1.5	3.0	本			
	凍結防止帯用外気温サーモ	パイロットランプ付DSR-P	3.0	個			
	散水栓	S-MVSHE-13080不凍散水栓セット 鍵付BOX共	1.0	組			
	給水管保温	屋外露出 20AGW+溶融アルミニウム	1.0	m			
	根切り	掘削深度0.6m 掘削幅0.4m	11.8	m3			
	サンドクッション	厚0.3m	5.9	m3			
	埋戻し	発生土	5.9	m3			
	残土処理	場内敷き均し	5.9	m3			
	2. 計						
3	排水設備工事						
	污水排水管硬質塩化ビニル管	VP50屋内埋設	3.0	m			
	污水排水管硬質塩化ビニル管	VP75屋内埋設	11.0	m			
	污水排水管硬質塩化ビニル管	VP100屋内埋設	6.0	m			
	污水排水管硬質塩化ビニル管	VU100屋外埋設	21.0	m			
	掃除口	50φ	1.0	ヶ所			
	掃除口	75φ	1.0	ヶ所			
	屋外掃除口A	小口径塩ビインポート樹45Y-100-200 500H	1.0	個			
	屋外掃除口B・C	小口径塩ビインポート樹UT-100-200 500H	2.0	個			
	屋外掃除口D・E	小口径塩ビインポート樹UTK-100-200 400H	2.0	個			
	屋外掃除口F	小口径塩ビインポート樹UTK-100-200 300H	1.0	個			
	根切り	掘削深度0.5m 掘削幅0.4m	8.2	m3			
	サンドクッション	厚0.3m	4.9	m3			
	埋戻し	発生土	3.3	m3			
	残土処理	場内敷き均し	4.9	m3			
	3. 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	給湯設備工事						
	LPG用給湯器	RUX-E1616W(A)リモコン付	1.0	台			
	給水管ポリブテン管 保温付	20A-10mm屋内埋設	8.5	m			
	給水管ポリブテン管	20A-10mm給湯機廻り	1.0	m			
	給水管ポリブテン管 保温付	13A-10mm屋内一般	3.0	m			
	スリーブ工費		1.0	式			
	給湯水抜栓	MT-Ⅱ-D20mm*600L	1.0	組			
	同上BOX	VC-P	1.0	個			
	仕切弁 給湯用	GV15-10K	1.0	組			
	給湯用フレキシブルジョイント	13mm-300L	1.0	本			
	凍結防止帯	自己制御 FN-1.5	1.0	本			
	凍結防止帯用外気温サーモ	パイロットランプ付DSR-P	1.0	個			
	給湯管保温	屋外露出 20AGW+溶融アルミニウム	1.0	m			
	根切り	掘削深度0.6m 掘削幅0.4m	2.0	m3			
	サンドクッション	厚0.3m	1.0	m3			
	埋戻し	発生土	1.0	m3			
	残土処理	場内敷き均し	1.0	m3			
	4. 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	ガス設備工事						
	ガス管ポリエチレン被覆鋼管	15A屋外埋設	9.0	m			
	ガス管配管用炭素鋼鋼管	SGP-W 15A屋外露出	3.0	m			
	ガス管配管用炭素鋼鋼管	SGP-W 15A屋内一般	1.0	m			
	スリーブ工費		1.0	式			
	ボンベ固定チェーン		1.0	組			
	ガス中間コック LPG	15A	2.0	個			
	ガス用フレキシブルジョイント	13mm-300L	1.0	本			
	ガスヒューズコック LPG	G0313Z-12P	1.0	個			
	根切り	掘削深度0.6m 掘削幅0.4m	2.2	m3			
	サンドクッション	厚0.3m	1.1	m3			
	埋戻し	発生土	1.1	m3			
	残土処理	場内敷き均し	1.1	m3			
	5. 計						
6	冷暖房設備工事						
	ルームエアコン壁掛け 暖房強化	CS-UX805D2-W/S	1.0	台			
	同上架台	CZ-UDB1Z	1.0	台			
	ルームエアコン壁掛け 暖房強化	XCS-K284D-W/S	1.0	台			
	同上架台	CZ-UDB1Z	1.0	台			
	冷媒用断熱材付被覆鋼管	6.4φ/9.5φ(8-8)屋内一般	11.9	m			
	ドレン管	ドレンホース耐候性 16φ	11.9	m			
	保温化粧ケース	75×63	7.5	m			
	外壁穴開け加工費	100φ 貫通部処理共	2.0	箇所			
	6. 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	換気設備工事						
	壁付換気扇 パイプファン	100ΦFY-08PDAE9D	2.0	台			
	壁付レンジフード	SERL-3R-901 S1+ SERV-9665 S1	1.0	台			
	天井付換気扇	VD-10ZVC7	1.0	台			
	天井付換気扇	FY-24CPTS8	1.0	台			
	給気レジスター	P-13KQU3□145*145 100φ	5.0	台			
	スパイラルダクト	亜鉛鋼板製 150φ	3.8	m			
	スパイラルダクト	亜鉛鋼板製 100φ	5.1	m			
	フレキシブルダクト保温無し	亜鉛鋼板製 100φ	1.0	m			
	ダクト保温	ロックウール 150φ	4.8	m			
	ベンドキャップ	100φ	4.0	個			
	ベンドキャップ	150φ	1.0	個			
	外壁穴開け加工費	100φ 貫通部処理共	11.0	ヶ所			
	外壁穴開け加工費	150φ 貫通部処理共	2.0	ヶ所			
	7. 計						
8	雨水設備工事						
	敷地内浸透枳	RC 300*300	1.0	ヶ所			
	8. 計						
9	浄化槽設備工事						
	浄化槽設備工事本体		1.0	式			
	仮設工事		1.0	式			
	土木工事		1.0	式			
	鉄筋コンクリート工事		1.0	式			
	据付・水張り管理費		1.0	式			
	設備工事費		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	諸材料運搬費		1.0	式			
	書類作成費		1.0	式			
	雑費		1.0	式			
	9. 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4工区 外構工事						
1	交流棟外構工事						
	(舗装)						
	舗装工事		181.0	m ²			
	(防草シート+碎石)						
	防草シート敷	材工共	34.2	m ²			
	碎石敷	t100	34.2	m ²			
	(土羽)						
	土羽		1.0	式			
	(階段)						
	階段 枕木	材工共 W2100*D225*H190	44.0	本			
	(芝生)						
	野芝		130.0	m2			
	不陸正整	山沙 2t DT1台程度	1.0	式			
	重機運搬費		1.0	式			
	小計						
2	駐車場舗装工事						
	(舗装)						
	表層舗装	再生密粒度アスコン20F t= 4cm	620.5	m ²			
	上層路盤	粒調碎石25-0 t= 8cm	620.5	m ²			
	白線引き	W150	122.9	m			
	車いすマーク	W150	3.0	m			
	アスカーブ		20.0	m			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	園内道路舗装工事						
	(舗装)						
	表層舗装	再生密粒度アスコン13F t= 3cm	174.0	m ²			
	上層路盤	粒調碎石25-0 t= 6cm	174.0	m ²			
	アスカーブ		20.3	m			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4工区 水道施設給水設備工事						
1	機械据え付け工事						
	1)機械据付工事	(資材費)					
	○給水ポンプユニット	IJ3 40-E-2.2	1.0	式			
	水量:0.2m3/min H=40m 2.2KW×2台 自動交互運転 推定末端圧力一定制御 屋外カバー共						
	○滅菌機						
	液中バルブレスポンプ	0.11ml/shot コントローラー共	1.0	台			
	薬液タンク	PVC製 50L	1.0	槽			
	コントローラーボックス		1.0	個			
	フロートスイッチ		1.0	台			
	フローモニタ発信器センサー		1.0	式			
	サイホン防止弁	PVC製	1.0	個			
	○受水槽						
	FRP製パネルタンク	呼称容量:8.0m3 有効容量:6.0m3	1.0	基			
	電子式水道メーター						
	電子式水道メーター	30mm ネジ接続	1.0	台			
	信号変換器類		1.0	式			
	○制御盤						
	給水設備制御盤	鋼板製屋外閉鎖自立型 800W×1750H×350D程度	1.0	面			
	○異常通報装置 (メール通報)						
	異常通報装置	CSDJ-D	1.0	台			
	LTEルータ		1.0	台			
	LTEアンテナ		1.0	台			
	データ設定費		1.0	台			
	1-1) 計						
	2)受水槽組立費	(労務費)					
	受水槽組立費		1.0	式			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1－2)計						
	1－小計						
2	機械廻り配線工事						
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C 管内	13.0	m			
	EM-CEケーブル	2mm2-3C FEP内(PF.CD)	9.0	m			
	EM-CEケーブル	2mm2-4C FEP内(PF.CD)	6.0	m			
	EM-CEEケーブル	1.25mm2-2C FEP内(PF.CD)	5.0	m			
	EM-CEEケーブル	1.25mm2-3C FEP内(PF.CD)	11.0	m			
	EM-CEEケーブル	1.25mm2-4C FEP内(PF.CD)	10.0	m			
	EM-CEEケーブル	1.25mm2-6C FEP内(PF.CD)	9.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	30mm 地中	61.0	m			
	露出型防水コンセント	15A.125V埋込両用抜け止め ET付	3.0	ヶ			
	2－小計						
3	機械設備廻り配管工事						
	1)機械廻り配管工事	(資材費)					
	＜配水槽流入＞						
	水道用ポリエチレン管	1種2層管 φ30	6.9	m			
	PE継手ソケット	φ30	1.0	ヶ			
	PE継手メーター用	φ30	3.0	ヶ			
	メ-タ-用止水栓	φ30	1.0	基			
	電子式水道メーター	φ30	1.0	基			
	量水器ボックス	MB-30SA 耐寒蓋 H=400	1.0	組			
	フレキシブル継手	袋ナット・テーパ-オネジ 32A×500L	1.0	ヶ			
	水道用塩ビライニング鋼管	SGP-VB 32A×4.0	1.0	本			
	エルボ	VB用 32A×90°	5.0	ヶ			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フレキシブル継手	フランジJIS10k 32A×500L	1.0	ヶ			
	ゲート弁	青銅製 JIS10Kフランジ 32A	1.0	基			
	合フランジ	JIS10K 32A 管端防触屋内配管用	4.0	ヶ			
	フランジ継手材	SUS製 B.N 全面パッキン 32A	4.0	組			
	ボールタップ	複式 φ30	1.0	基			
	配管支持材		1.0	式			
	水道用塩ビライニング鋼管	SGP-VD 32A×4.0	1.0	本			
	ソケット	VD用 32A	1.0	ヶ			
	エルボ	VD用 32A×90°	1.0	ヶ			
	凍結防止ヒーター	パイロットランプ付 自己制御型 L=4.5m	1.0	本			
	埋設標識シート	折りたたみ式 W=150	6.9	m			
	ロケーティングワイヤー		6.9	m			
	PE継手チーズ	φ30	1.0	ヶ			
	甲止水栓	φ30	1.0	基			
	止水栓ボックス	SSADD 100×55～80	1.0	ヶ			
	＜配水槽ドレン・溢流管＞						
	水道用塩ビライニング鋼管	SGP-VB 40A×4.0	1.0	本			
	水道用塩ビライニング鋼管	SGP-VB 50A×4.0	1.0	本			
	エルボ	VB用 40A×90°	3.0	ヶ			
	エルボ	VB用 50A×90°	1.0	ヶ			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ゲート弁	青銅製 JIS10Kフランジ 40A	1.0	基			
	合フランジ	JIS10K 40A 管端防触屋内配管用	2.0	ケ			
	フランジ継手材	SUS製 B.N 全面パッキン 40A	2.0	組			
	防虫網	SUS製メッシュ 内ねじ式 50A	1.0	ケ			
	凍結防止ヒーター	パイロットランプ付 自己制御型 L=1.5m	1.0	本			
	配管支持材		1.0	式			
	硬質塩化ビニル管	φ75×4.0	1.0	本			
	TSチーズ	φ75×φ75	1.0	ケ			
	TSエルボ	φ75×90°	1.0	ケ			
	TSソケット	φ100×φ75	1.0	ケ			
	＜加圧ポンプ吸い込み管＞						
	水道用塩ビライニング鋼管	SGP-VB 50A×4.0	1.0	本			
	エルボ	VB用 40A×90°	2.0	ケ			
	エルボ	VB用 50A×90°	2.0	ケ			
	チーズ	VB用 50A×40A	2.0	ケ			
	プラグ	VB用 50A	1.0	ケ			
	玉型フレキ	40A×150L	2.0	ケ			
	フレキシブル継手	フランジJIS10k 50A×500L	1.0	ケ			
	ゲート弁	青銅製 JIS10Kフランジ 40A	2.0	基			
	ゲート弁	青銅製 JIS10Kフランジ 50A	1.0	基			
	合フランジ	JIS10K 40A 管端防触屋内配管用	6.0	ケ			
	合フランジ	JIS10K 50A 管端防触屋内配管用	4.0	ケ			
	フランジ継手材	SUS製 B.N 全面パッキン 40A	6.0	組			
	フランジ継手材	SUS製 B.N 全面パッキン 50A	4.0	組			
	凍結防止ヒーター	パイロットランプ付 自己制御型 L=8.0m	1.0	本			
	露出配管支持基礎材	フェンス用ブロック 18*18*45	3.0	ケ			
	配管支持材		1.0	式			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＜加圧ポンプ吐き出し管＞						
	ニップル	VB用 40A	1.0	ヶ			
	ソケット	VB用 50A×40A	1.0	ヶ			
	エルボ	VB用 50A×90°	1.0	ヶ			
	玉型フレキ	40A×150L	1.0	ヶ			
	ゲート弁	青銅製 JIS10Kフランジ 40A	1.0	基			
	合フランジ	JIS10K 40A 管端防触屋内配管用	3.0	ヶ			
	フランジ継手材	SUS製 B.N 全面パッキン 40A	3.0	組			
	凍結防止ヒーター	パイロットランプ付 自己制御型 L=2.0m	1.0	本			
	水道用塩ビライニング鋼管	SGP-VD 50A×4.0	2.0	本			
	ソケット	VD用 50A	1.0	ヶ			
	ソケット	VD用 50A×32A	1.0	ヶ			
	チーズ	VD用 50A×32A	1.0	ヶ			
	水道用ポリエチレン管	1種2層管 φ30	7.1	m			
	PE継手ソケット	φ30	1.0	ヶ			
	PE継手オス	φ30	1.0	ヶ			
	PE継手メーター用	φ30	2.0	ヶ			
	甲止水栓	φ30	1.0	基			
	止水栓ボックス	SSADD 100×55～80	1.0	ヶ			
	埋設標識シート	折りたたみ式 W=150	7.1	m			
	ロケーティングワイヤー		7.1	m			
	＜既存井戸排水管＞						
	硬質ポリ塩化ビニル管	φ100×4.0	2.0	本			
	TSエルボ	φ100×45°	1.0	ヶ			
	TSソケット	φ100	1.0	ヶ			
	3-1)計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2)機械廻り配管工事	(労務費)					
	鋼管据付工	32A	5.9	m			
	鋼管据付工	40A	3.6	m			
	鋼管据付工	50A	9.2	m			
	鋼管切断工	32A	10.0	口			
	鋼管切断工	40A	12.0	口			
	鋼管切断工	50A	15.0	口			
	鋼管ねじ切り工	32A	20.0	口			
	鋼管ねじ切り工	40A	23.0	口			
	鋼管ねじ切り工	50A	30.0	口			
	鋼管ねじ込み接合工	32A	20.0	口			
	鋼管ねじ込み接合工	40A	24.0	口			
	鋼管ねじ込み接合工	50A	32.0	口			
	ポリエチレン管据付工	φ 30	14.0	m			
	ポリエチレン管継手工	φ 30	13.0	口			
	ポリエチレン管切断工	φ 30	7.0	口			
	止水栓取付工	PP用 φ 30 止水栓のみ取付	1.0	基			
	量水器取付工	ねじ込み接合 30 ボックス共	1.0	基			
	止水栓取付工	PP用 φ 30	2.0	基			
	ゲート弁設置工	50A以下	6.0	基			
	フランジ継手工	65以下	21.0	口			
	保温工	屋外露出 GW t=20 SUS鋼板仕上げ 32A	5.0	m			
	保温工	屋外露出 GW t=20 SUS鋼板仕上げ 40A	5.0	m			
	保温工	屋外露出 GW t=20 SUS鋼板仕上げ 50A	3.6	m			
	埋設標識シート工		14.0	m			
	ロケーティングワイヤー工		14.0	m			
	通水試験工	既設管と連絡して給水車が不要	33.9	m			
	凍結防止帯工		16.0	m			
	塗装工	露出配管 40A	0.6	m			
	塗装工	露出配管 50A	2.5	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ビニル管据付工	φ 75	1.0	m			
	ビニル管TS継手工	φ 75	7.0	口			
	ビニル管切断工	φ 75	4.0	口			
	ビニル管据付工	φ 100	7.0	m			
	TS継手工	φ 100	4.0	口			
	ビニル管切断工	φ 100	2.0	口			
	3-2) 計						
	3)機械廻り配管工事	(土工費)					
	コンクリート舗装切断工	厚 t=15cm以下	9.0	m			
	舗装切断排水(濁水)運搬工		0.02	m3			
	舗装切断排水(濁水)処理工		0.02	t			
	舗装版取壊工	BH.0.2 厚 t=10cm以下	3.1	m ²			
	Con塊運搬・処理工	無筋 BH.0.2 2t-6km	0.3	m3			
	コンクリート舗装工	18-8-40 厚 t=10cm	3.1	m ²			
	機械掘削工	BH.0.2	8.0	m3			
	土砂運搬工	BH.0.2 2t-6km	3.8	m3			
	砂埋戻工	洗砂 BH.0.2 転圧有	1.8	m3			
	クラッシャーラン埋戻工	再生CR40〜0 BH.0.2 転圧有	1.0	m3			
	機械埋戻工	BH.0.2 転圧有	2.9	m3			
	路盤工	粒調碎石 M-40以下 t=10cm	2.0	m ²			
	人力埋戻工		2.0	m3			
	3-3) 計						
	3ー小計						