

質 疑 応 答 書

工事名	令和7年度 農山漁村振興交付金事業 勝負平滞在型市民農園 簡易宿泊施設・交流棟建築工事
箇所名	勝負平

No.	設計図書 等該当頁	質問内容	回答内容
1	—	工事の円滑な遂行に寄与することを目的として、発注者と受注者が工事安全協議会を設置することは可能でしょうか。	今回の工事は4工区に分かれていますが、円滑な工事を遂行するためには、発注者と1～4工区の各受注者が随時調整を行い、工事を進めていくことが不可欠と考えており、ご提案のとおり 発注者と受注者4者で工事安全協議会を設置する方向で検討しています。 また、発注者と受注者4者で定期の工程会議を開催し、工程上の各種調整を図りながら進めていきたいと考えています。
2	—	共通の駐車場を設けて頂けますか	別紙のとおり敷地内空き地に共通駐車場を設ける予定です。その他、南エリアに関しては駐車場予定地(現在施行中の造成工事において、下層路盤までは施工する)も使用できます。
3	—	年度末を迎えるにあたって、職人不足・資材不足が予想されます。そのような場合、工期延長は可能でしょうか。	工期延長は可能ですが、最長でも令和8年5月末までとさせていただきます。 なお、施工の段階で、真にやむを得ない事情があれば、さらなる延長を認める可能性はあります。
4	—	工期が厳しいと思われますが工期延長は可能でしょうか	No.3参照
5		1から3工区において特に現場事務所や駐車場の確保が必要と思われますが、予定できそうな場所がありますでしょうか。	No.2参照 現場事務所も同じ考え方です。
6		1～ 3工区カーテンレールについて、B のL型のカーテンレールはL2000 のものが2本という数え方でよろしいのでしょうか。	L形状の一体型のレール(既製品)にてお願いします。
7		北側1通りの壁から幹線を引込むことと図面に表記されていますが、掘削埋戻費、FEP配管工事が内訳書に記載されています。 中電柱位置が不明なため、どのように幹線を引込んだら良いかご教示下さい。(3工区)	3工区幹線は、電線から架空にて壁面への引込を行います。 (掘削埋戻費、FEP配管工事項目は不要にてお願いします)

No.	設計図書等該当頁	質問内容	回答内容
8	A-08	内樋 長尺の為一本物では不可能です。いずれ板金伸縮によるジョイントからの漏水発生し、母材を損傷するおそれがあります。 ジョイントレス工法(樋の分割又は塗布防水)ではいかがでしょうか。また、落葉による詰まりでオーバーフローする可能性があります。	ご提案いただいた工法で問題ありません。 またご指摘の通り、落葉除けを見積項目に含んでください。
9	A-06	縦樋 GL鋼板65Φ 鎖樋とありますが、内訳書では60Φとなっています。どちらでしょうか。	Φ60を『正』としてください。
10	A-10	階段上段 見切り部材仕様をご指示願います。	SUS Lアングル-50×30×t6、アンカービスにてスラブに固定、をお願いします。
11		現場説明書にて駐車場・ストックヤードが確保されているとありますが、1～4工区が同時施工のため、4工区の駐車場も工事車両スペース及び材料のストックヤードとして使用されると思います。駐車場の舗装工事は各工区の工事が完了してからの施工となるため、工事期間の延長を配慮いただきたいです。	No.2・No.3参照 各工区とも、建物は令和8年5月末までには完成させていただきます。 なお、4工区のみについて、No.3にかかわらず、駐車場・園内道路の舗装工事の工程分だけ、さらに工期延長を認める可能性があります。
12		現場説明書にて仮囲いの設置を必要に応じて設置、敷地外周に設置とありますが、具体的な範囲をご指示願います。 南エリアは3工区と4工区の落札業者にて分担して外周を囲うという解釈でよろしいでしょうか。	基本的に工事関係者車両のみの行き来になりますので、敷地外周の仮囲いの設置は不要にてお願いします。
13		交流棟の東南に引込柱があり、壁から幹線を引込むことと図面に表記されていますが、ハンドホール工事、掘削埋戻し費が内訳書に記載されています。どのように幹線を引込んだら良いかご指示願います。	引込柱から壁へは、架空にての引込を行います。 (ハンドホール工事、掘削埋戻し費項目は不要にてお願いします)
14		照明器具数量が図面と内訳書に相違があります。どちらを正といたしますか。ご指示願います。	図面に記載の照明器具数量を『正』としてください。
15		冬季工事の為、道路の除雪は、村の方で対応していただけますか。	現在、除雪担当部署と調整中です。落札者決定後、冬季に入る前にお示しします。